

Preisliste Ferien- und Jagdhäuser

Ab Januar 2019

einschl. gesetzl. MwSt.

Typ	Kompletter Bausatz	Fertig aufgebaut auf bauseitige Fundamente	Kompletter Bausatz	Fertig aufgebaut auf bauseitige Fundamente
	16 cm ø		21 cm ø	
P 25	43.495,00 €	63.808,00 €	49.028,00 €	69.341,00 €
P 26	58.191,00 €	78.052,00 €	65.867,00 €	85.728,00 €
P 30	57.870,00 €	77.576,00 €	65.867,00 €	85.573,00 €
P 31	61.071,00 €	82.538,00 €	69.306,00 €	90.773,00 €
P 32	61.059,00 €	82.408,00 €	68.580,00 €	89.928,00 €
P 33	67.842,00 €	92.332,00 €	76.684,00 €	101.174,00 €
P 34	61.154,00 €	83.003,00 €	68.627,00 €	90.476,00 €

Ausführung gemäß unserer Konstruktionsbeschreibung (siehe Rückseite)

Zu diesen Preisen kommen noch Kosten für Transport, An- und Rückfahrt Zimmerer sowie eventuell Übernachtung unserer Zimmerer hinzu.
Preise auf Anfrage.

Zudem entstehen Kosten für Baustelleneinrichtung wie Kran, Gerüst und WC sowie Planungskosten und Statik.

Die Positionen von Baustelleneinrichtung und Planung können auch bauseits organisiert werden.

Preisliste Ferien- und Jagdhäuser

Ab Januar 2019

einschl. gesetzl. MwSt.

Konstruktionsbeschreibung: Ausführung laut folgender Beschreibung**Rundstammbausatz:**

Außen- und Zwischenwände aus feinjährigen, wintergefallten, heimischen Fichtenstämmen (1 – 3 Jahre luft- und trockenkammer-nachgetrocknet), mit unserer mustergeschützten Längs- und Eckverbindung, einschl. aller Bohrungen für Elektroleitungen und Gewindestangen sowie der erforderlichen Dichtbänder

Boden:

(auf bauseitige Betonplatte mit Bitumenabdeckung oder Punktfundamente) Bodenrahmen aus verzapften Kanthölzern mit Schwalbenschwanzverbindung, kesseldruckimprägniert oder natur, Perlite-Bodendämmschüttung ca. 11 cm hoch, Fußboden Nut- und Federbretter 24 mm stark, Vorbauboden Gebirglärchenbretter 25 mm stark. Im Bad kann auch gefliest werden. Estrich und Fliesen bauseits.

Schlafboden über hinteren Räumen:

Balken getrocknete Rundstämme oben abgeflacht, sauber in die Wände eingearbeitet, einschl. der erforderlichen Dichtbänder, Bodenbretter Nut u. Feder 24 mm, Rundholzgeländer vom Firstpfosten zur Seitenwand, andere Seite für den Einstieg offen, einfache Holzleiter

Dachstuhl:

Satteldach ca. 16-20° Dachneigung, First und Sparren sowie Sparrenzwischenhölzer aus getrockneten Rundhölzern, sauber in die Wände eingearbeitet, einschließlich der erforderlichen Dichtbänder (auf Wunsch, Sparren aus Kantholz Preisminderung ca.1,5 % vom Bausatzpreis)

Dach:

Dachschalung 19 mm Nut- u. Federbretter, einschl. der erforderlichen Dichtbänder, 1 Lage Dachbahn, Aufdachdämmung Holzfaser 160 mm, wasserabweisende Folie über der Dämmung, Nageldichtband zwischen Dämmung und Luftlatten, Insektenschutzgitter an der Traufe, Tropfblech an der Traufe, Ausgleichsriegel und Traufbrett (für den Vordachbereich), Luft- und Dachlatten, Windbretter 2-fach, Tondachziegel einschl. Organg und Firstziegel

Dachrinne:

Holzdachrinne 160 mm ø kesseldruckimprägniert, einschl. handgeschmiedeter verzinkter Haken

Türen:

Hochwertige Schreinerfichtentüren, Haustüren auf der Innenseite mit Füllung, auf der Außenseite mit senkrechten Brettern verschalt, Haustüre mit dreifach Verriegelung, Gummidichtung und kleinem Türfenster, Geräteraumtüre mit Türfenster, Innentüren mit Füllung, einschl. stabilem Futter und Verkleidung

Fenster:

Hochwertige Schreinerfichtenfenster und Terrassentüren mit Kreuzsprossen, Wärmeschutzglas und Fichtenklappläden, einschl. stabilem Futter und Verkleidungen